


VENTANAS	DENOMINACION	<div> <div>V1</div> <div>0.60</div> </div> <div>Local: 1 Sala de maquina PB / 2 sala de maquina PA.-</div>	<div> <div>V2</div> <div>0.30</div> </div> <div>Local: 3 Vest. Varones / 4 Sanit. Varones/ 5 S. Discap./ 6 S. Mujeres / 7 vest. Mujeres.-</div>
	cantidad: 2		Cantidad: 16
	<div> <div>+/-0.00mts</div> </div>	<div> </div>	
MARCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO
HOJAS	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO
VIDRIOS	VIDRIO 3 + 3 LAMINADO	VIDRIO 3 + 3 LAMINADO	VIDRIO 3 + 3 LAMINADO
CONTRAVIDRIOS	INTERIORES DE ALUMINIO DE 10 MM X10 MM Y SE FIJARAN MEDIANTE TORNILLOS PARKER	INTERIORES DE ALUMINIO DE 10 MM X10 MM Y SE FIJARAN MEDIANTE TORNILLOS PARKER	INTERIORES DE ALUMINIO DE 10 MM X10 MM Y SE FIJARAN MEDIANTE TORNILLOS PARKER
HERRAJES			
CERRADURAS	BANDEROLA CORRESPONDIENTE A LA LINEA	BANDEROLA CORRESPONDIENTE A LA LINEA	BANDEROLA CORRESPONDIENTE A LA LINEA
REJAS	SI	SI	SI
PASADORES	N0	N0	N0
ACCIONAMIENTO	BANDEROLA	BANDEROLA	BANDEROLA
TERMINACIONES	REJA MET.: DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE, COLOR GRIS; PREVIA LIMPIEZA	REJA MET.: DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE, COLOR GRIS; PREVIA LIMPIEZA	REJA MET.: DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE, COLOR GRIS; PREVIA LIMPIEZA
NOTA: EL COLOR DE TODOS REJAS IDEM A LOS EXISTENTES . COLOR : GRIS.			

NOTAS GENERALES CARPINTERÍAS:

- 1-TODOS LOS NIVELES DE PISO REFERENCIADOS SON INTERIORES
- 2-EN LAS DIMENSIONES DE PUERTAS SE ACOTAN ANCHOS DE PASO Y ALTURA TOTAL: EN VENTANAS SE ACOTAN ANCHO Y ALTURA TOTAL.
- 3-REFERENCIAS: P: PAÑO FIJO; PC: PAÑO CORREDO.
- 4-LOS MARCOS Y LAS METÁLICAS ESTÁN PROTEGIDAS CON PINTURA ANTICORROSIVA AL CRÓMATO DE ZINC. C/ APLICACIÓN DE 1 (UNA) MANO EN TALLER Y 2 (DOS) MANOS EN OBRA + 2 (DOS) MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR GRIS.
- 5-LAS SUPERFICIES DE MADERA PARA PINTAR LEVANT: 1 (UNA) MANO DE IMPRIMACIÓN Y 3 (TRES) MANOS DE PINTA AL 50% + DENTRÓ AL 100% DE BARNIZ PROMADERA SATINADO

REJAS	DENOMINACION	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">V1 0.60</div> <div>Local: 1 Sala de maquina PB / 2 sala de maquina PA--</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">V2 0.30</div> <div>Local: 3 Vest. Verones / 4 Sanit. Verones / 5 S. Discap / 6 S. Mujeres / 7 vest. Mujeres--</div> </div>
		cantidad: 2	Cantidad: 16
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> ∇ +/-0.00mts </div> </div>		
	REJAS	HIERRO Ø12 LISO CON REMATES EN CAÑO ESTRUCTURAL PERIMETRALCON ANCLAJE	HIERRO Ø12 LISO CON REMATES EN CAÑO ESTRUCTURAL PERIMETRALCON ANCLAJE
NOTA: EL COLOR DE TODOS REJAS IDEM A LOS EXISTENTES . COLOR : GRIS.			

NOTA: EL COLOR DE TODOS REJAS IDEM A LOS EXISTENTES . COLOR : GRIS.

		PROVINCIA DEL NEUQUEN						
DIP Arq		MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA:		E.P.E.T. N°17 - AMPLIACIÓN AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. -						
LUGAR:		NEUQUEN CAPITAL						
PLANO:		PLANILLA DE CARPINTERIA N°1 - Sanitarios y vestuarios S.U.M.					PLANO N° 02-15	
PROYECTO Arq.C. Reyes	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA 1:75	FECHA 2018	MODIF.1	MODIF.2		