



## Gobierno de Junín

OBRA : PLAZA DEL ANDÉN  
COMPLETO

Ítem	Descripción	Cantidad	Ud.	\$ Unitario	\$ Total
<b>1</b>	<b>Tareas preliminares</b>				
	Movimiento de tierra	190	m3		
	Limpieza del terreno al inicio y al final de obra	1	Gl		
	Vallas y cercos de obra	1	Gl		
	Obrador	1	Gl		
	Cartel de obra	1	Gl		
	Extracción de alambrado	207	ml		
	Demolición muro bajo s/ Rivadavia y retiro escombros (cerco 28mx0,70x0,30)	6	m3		
	Demolición galpón chapa (borde R.S. Peña)	94	m2		
	Replanteo y nivelación	1	Gl		
<b>2</b>	<b>Veredas</b>				
	Solado de Hº sin malla espesor 10 cm *	1850,00	m2		
	Juntas de dilatación elásticas	1176	ml		
	Solado de vainillas amarillas (20x20 6 vainillas) s/carpeta y contrapiso de Hºpobre	85	m2		
	Colocación adoquines 9cmx9cmx9cm según plano (290 ml)	26,1	m2		
	Viga de contención bajo alambrado 0,15m.x0,30m.x76ml	3,5	m3		
	Nota: * Incluye reparación veredas sobre Rivadavia y sobre R. s. Peña y camino existente paralelo a vías.				
<b>3</b>	<b>Mampostería y Revoque (Bancos y cantero)</b>				
	Ladrillo Hueco cerámico 12X18X33 (h:0,45 y h:0,70)	130	m2		
	Revoque hidrófugo, grueso y fino	130	m2		
	Hº de cascotes 10 cm	87	m2		
<b>4</b>	<b>Varios</b>				
	Reposición Alambrado olímpico (con tejido para cerco vivo)	76	ml		
	Reparación medianera (hidrolavado, reparac revoque, pintura)	30	m2		
	Pintura cestos (esmalte sintético) total: 5 cestos	12	m2		
	Pintura bancos mampostería (látex exterior)	185	m2		
	Barandas metálicas s/banco de mampostería (respaldo)8 tramos de 6m c/u seg. Detalle	48	ml		
	Baranda de contención paralela a vías(de diseño similar a existente)	38	ml		
<b>5</b>	<b>Equipamiento(el equipamiento lo provee el Municipio, el Contratista deberá proveer los elementos de fijación)</b>				
	Colocación Cestos (se entregan galvanizados, Contratista deberá pintar)	5	Ud.		
	Colocación Bicyclero Bandeaux	6	Ud.		
	Colocación Bancos de Hormigón modelo tipo CHACABUCO	9	Ud.		
	Colocación Bancos BKF	7	Ud.		
	Reparación y pintura de baranda barrera s/ calle Rivadavia	1	Gl		
<b>6</b>	<b>Iluminación</b>				
	<b>TOTAL</b>				