

**MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS**

Obra: CONSTRUCCION DE PASEO FERROVIARIO
Ubicación: DRAGO y BROWN entre calles LA PINTA y 1810

NOTA ACLARATORIA NRO 2

ITEM 7.3. PROVISIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y HERBÁCEAS

Nombre Vulgar	Tamaño
Inga Pulcherrima	4 lts
Lavanda spica	13 Lts
Formi amarillo	10 Lts
Paspalum haumani	4lts
Ombù	15 lts-1,8-2,1
Crespòn blanco	15 lts; diàm.: 4/6
Cinacina	4lts-1,8-2,1
Laurel de Flor blanca	10 Lts

ITEM 7.4. INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO

El ítem 7 del Presupuesto Oficial "INSTALACION DE RIEGO" hace referencia a todas las especificaciones indicadas en inciso 7.4 del P.E.T y en la Nota Aclaratoria Nro 1 de la obra de referencia.

ITEM 8. CAÑOS CAMISA BAJO SOLADOS:

La colocación de los caños camisa bajo solados indicados en P.E.T se colocaran independientemente de la instalación de riego y de electricidad. Seran provistos para el pase subterráneo de futuras instalaciones

ITEM 9.2 PROVISION Y COLOCACION BANCO DE HORMIGON PREMOLDEADO

En los lugares indicados, la contratista proveerá y colocará los bancos de hormigón en un todo de acuerdo a lo especificado en planos de detalle CORRESPONDIENTE. El banco a colocar será tipo "JUNIO" o de superior calidad – Se proveerán y colocaran 34 unidades sin incluir los que se colocaran en MODULO 1(16)

ITEM 9.3 PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS

En los lugares indicados, la contratista proveerá y colocará los cestos papeleros en un todo de acuerdo a lo especificado en planos de detalle correspondiente, el cesto será modelo simil a los utilizados por empresa SAPEM o de superior calidad. Se proveerán y colocaran 25 unidades sin incluir los que se colocaran en MODULO 1(16)

ITEM 9.4 PROVISION Y COLOCACION BICICLETEROS

En los lugares indicados, la contratista proveerá y colocará bicicleteros tipo CLIP o de calidad superior en un todo de acuerdo a lo especificado en croquis adjuntos

ITEM 9.5.- PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDEROS:

Se proveerán y colocarán 4 (CUATRO) bebederos, alimentados con agua de red. Seran tipo Cascada o de calidad superior. Se adjunta folleteria sobre las características y plano de distribución

ITEM 9.6 PROVISION Y COLOCACION JUEGOS

ítem 8.2 del PRESUPUESTO OFICIAL figura la provisión y colocación de un sube y baja, el mismo no figura en P.E.T. la contratista proveerá y colocará los siguientes juegos infantiles incluyendo el sube y baja.

-MULTIPLECIRCUITO TIPO EKORE MODELO TRACCION UP o superior	1 UNIDAD
-CALESITA TIPO EKORE MODELO GELATINO o superior	1 UNIDAD
-HAMACA TIPO EKORE PORTICO MINI (PARA BEBES) o superior	1 UNIDAD
-HAMACA TIPO EKORE PORTICO MAX (INTEGRADORA) o superior	1 UNIDAD
-TOBOGAN TIPO EKORE MOD. YOTUBO o superior	1 UNIDAD
-CALESITA TIPO CRUCIJUEGOS MOD. INTEG. SIN RAMPA o superior	1 UNIDAD
-SUBE Y BAJA DOBLE TIPO CRUCIJUEGOS o superior	1 UNIDAD

