

COMPUTO OFICIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACION Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO- CARRIL GODOY CRUZ

LUGAR: Carril Godoy Cruz desde Mitre a Sarmiento

FECHA: 12/02/2016

ITEM	INDICACIÓN DE LAS OBRAS	UN.	CANTIDAD
1	DEMOLICIONES Y LIBERACION DE TRAZA		
1,1	Calzada de hormigón	m3	7.023,03
1,2	Demoliciones de cordón y cunetas	m3	848,15
1,3	Demoliciones de alcantarillas	m3	169,71
1,4	Demoliciones de veredas	m3	804,20
1,5	Demolicion bases postes	m3	98,88
	Liberacion de zona de proyecto		
1,6	Demolición y transporte de material	m3	1.500,00
	Cierre de propiedades liberadas		
1,7	Cierre en mampostería	ml	171,00
1,8	Cierre con malla romboidal	ml	116,00
1,9	Corrimiento de rejas	ml	82,00
2	EXCAVACIONES		
2,1	Calzadas 0,3	m3	8.322,58
2,2	Calzada de ciclovías e=0,15	m3	262,44
2,3	Veredas e=0,2	m3	524,13
2,4	Cunetas	m3	50,24
2,5	Erradicación forestales	unidad	160,00
3	CALZADA DE VEHICULOS Y DE CICLOVIAS		
3,1	BASE p/ calzada e=0,40 imprimada	m3	6.390,71
3,2	BASE p/ hº e=0,30 sin imprimir	m3	1.019,70
3,3	BASE p/ ciclovía e=0,20 imprimada	m3	576,80
3,4	Concreto asfáltico modificado	m2	14.498,72
3,5	Concreto asfáltico en ciclovía	m2	2.822,20
3,6	Pavimento de hormigón e= 22 cm	m2	3.657,15
3,7	Pavimento articulado adoquín de 8 cm espesor	m2	1.034,12
3,8	Demarcación Vial	m2	1.250,00
4	CORDONES Y PUENTES VEHICULARES		
4,1	Cordón cofinamiento de ciclovía	ml	952,34
4,2	Cordón de calzada límite con vehículo	ml	878,28
4,3	Cordón de calzada límite de isla central	ml	2.454,49
4,4	Puentes peatonales	ml	284,28
4,5	Puentes vehiculares	ml	852,84
5	URBANISMO y EQUIPAMIENTO URBANO		
5,1	Veredas TIPO 2	m2	4.920,00
5,2	Contrapiso e=15cm espaciocentral	m2	1.473,93
5,3	Esquinas con rampas p/discapacit.	m2	3.176,52
5,4	EQUIPAMIENTO		
	Asientos Premoldeados de Hormigón rectos	unidad	47,00
	Asientos Premoldeados de Hormigón taburetes	unidad	20,00
	Papeleros Premoldeados de Hormigón.	unidad	47,00
	Maceteros	unidad	16,00
	Bicicleteros	unidad	10,00
	Apeaderos.	unidad	8,00
	Bolardas de chapa calada	unidad	24,00
	Bolardas Hormigón premoldeado	unidad	196,00

Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

Ing. Helvio Grili
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

6	ALUMBRADO PUBLICO		
	A-VIAL		
6-A-1	Bases p/columnas de 8 mts.	unidad	24,00
6-A-2	Traslado de línea de Colón a Sarmiento	gl	1,00
6-A-3	Tendido de LBT para AP de Colón a Sarmiento SUR	MTS	450,00
6-A-4	Colocación de columnas de acero de 8 mts	unidad	24,00
6-A-5	Colocación de luminarias LED viales	unidad	101,00
	Conexiones de PAT	unidad	24,00
	B- SAN LORENZO		
6-B-1	Bases p/columnas de 8 mts.	unidad	4,00
6-B-2	Tendido eléctrico ABT (preensablado 2 x 10 mm2)	MTS	150,00
6-B-3	Colocación de columnas de acero de 8 mts	unidad	4,00
6-B-4	Colocación de luminarias VAPOR NA 150 W AP	unidad	4,00
6-B-5	Conexiones de PAT	unidad	4,00
	C- PEATONAL		
6-C-1	Bases p/columnas de 4 mts.	unidad	235,00
6-C-2	Tendido eléctrico y acometidas a puntos de luz con tab	GI	1,00
6-C-3	Colocación de columnas de 4 mts	unidad	235,00
6-C-4	Colocación de brazo corto s/columna MN590 existente	unidad	63,00
6-C-5	Colocación de luminarias LED peatonales	unidad	298,00
6-B-5	Conexiones de PAT	unidad	4,00
7	Renovación de red de cloaca		
7,1	Colectora Ø 160 Renovacion	mts	1.257,00
7,2	Colectora Ø 200 Renovacion	mts	332,00
7,3	Colectora Ø 200 Renovacion h= 4,00 mts	mts	207,00
7,4	Colectora Ø 250 Renovacion	mts	471,00
7,5	Colectora Ø 250 Renovacion h4,00mts	mts	244,00
7,6	Colectora Ø 315 nueva	mts	15,00
7,7	Conexiones Domiciliarias cortas	unidad	125,00
7,8	Bocas de Registro / Ø 160	unidad	10,00
7,9	Bay Pass para renovación de cañería	mts	2.511,00
8	Renovacion de red de agua		
8,1	Distribuidora Diam. 355 nueva	mts	1.510,00
8,2	Distribuidora Diam. 250 nueva	mts	1.067,00
8,3	Distribuidora Diam. 160 renovacion	mts	1.510,00
8,4	Distribuidora Diam. 110 renovacion	mts	1.510,00
8,5	Conexiones Domiciliarias	unidad	250,00
8,6	Accesorios y bloques de anclajes	gl	0,25
9	CORDON - CUNETAS - BANQUINA y ALCANTARILLAS		
9,1	CORDON BANQUINA CUNETAS	ml	2.791,01
9,2	Alcantarillas	ml	424,36
9,3	REJAS DE ALCANTARILLAS	unidad	18,00
10	FORESTACION		
10,1	Forestales en Carril	unidad	123,00
10,2	Arbustos	unidad	400,00


Daniel Magallanes
Jefe Técnico
Dir. de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN


Ing. Helvio Grili
Director de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN