

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION
TRAMO VI - Calle 117 - Calle 36

R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 0,00	#DIV/0!
1.1	Cerco Perimetral movil / vallas	ML	5,200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.2	Documentacion ejecutiva	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.3	Obrador	GL	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.4	Cartel de obra	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.5	Baño Químico (incluye servicio de mantenimiento)2 baños	MESES	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Pannicetum verde	U	81,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / kiri	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	15,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion de tutores (par)	U	196,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	865,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	1,667,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Pennicetum Rubra	U	63,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.13	Lirio dendron	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.14	tipas	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3	RAMPAS					\$ 0,00	#DIV/0!
3.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma Manual para rampa	M2	115,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.2	Ejecución de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto.	U	19,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4	INSTALACION SANITARIA					\$ 0,00	#DIV/0!
4.1	Cañeria de agua	ML	981,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.2	Instalacion	GL	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.3	Tomas de agua c/ 70 mts	GL	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.4	Desague de estares - Caños PVC	ML	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.5	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	64,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5	OBRA GRUESA					\$ 0,00	#DIV/0!
5.1	Desmorte	M2	7,440,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.2	Hormigon elaborado H17 , terminacion peinado	M3	399,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.3	Junta de dilatacion cada 5mts	ML	500,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	428,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	215,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.6	Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares)	M3	215,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.7	cordón perimetral 10x20	ml	300,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.8	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo	M2	1,655,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.9	Ejecución de Contrapisos de Hormigón de Cascote.	M2	1,075,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.10	Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color Blanco.	M2	1,075,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.11	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	80,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.12	Realizacion de pavimetro en ensanche	M2	580,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.13	manto asfaltico esp. 5 cm c/ riego de liga	M2	580,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.14	Ejecución de Cordón de H°A° de 15x30cm.	ML	260,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6	CINTA AEROBICA					\$ 0,00	#DIV/0!
6.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	6,020,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	602,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	602,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.4	cordón perimetral 10x20	ml	3,910,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7	ELECTRICIDAD					\$ 0,00	#DIV/0!
7.1	Mantenimiento,pintura y reemplazo de reflectores en mal estado	U	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.2	Provision y colocacion de Farolas Strand	U	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.3	Ejecución de Bases para Luminarias.	U	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.4	Provision de cableado e Instalacion	U	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8	MOBILIARIO URBANO					\$ 0,00	#DIV/0!
8.1	Ejecución de Bancos de hormigon -insitu de 0,45 x 15	M3	38,50	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.2	provision e Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.3	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	m3	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9	JUEGOS INFANTILES -					\$ 0,00	#DIV/0!
9.1	Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de H°A°.	U	32,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.2	provision e instalacion Panel Ta Te Ti	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.3	Provision e instalacion Panel Abaco	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.4	provision e instalacion Hamacas para bebé	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.5	Provision e instalacion Tubo de gateo	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.6	Provision e instalacion Trepador integrador	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10	SECTOR DE EJERCICIOS					\$ 0,00	#DIV/0!
10.1	desmorte	M2	46,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	4,60	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	4,60	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	cordón perimetral 10x20	ML	29,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	provision y montaje Banco de ejercicio abdominal	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	provision y montaje Barra de flexion	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.7	provision y montaje Camilla de flexion	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.8	provision y montaje Banco de esfuerzo	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.9	provision y montaje bases giratorias	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11	PINTURA					\$ 0,00	#DIV/0!
11.1	Demarcacion senda peatonal	M2	150,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.2	Provision de pintura para demarcacion vial - blanca / amarilla	M2	150,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12	VARIOS					\$ 0,00	#DIV/0!
12.1	Limpieza periodica de obra	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.2	Limpieza Final de Obra.	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13	SENALETICA					\$ 0,00	#DIV/0!
13.1	carteleria vehicular	U	12,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.2	carteleria para bici senda	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.3	carteleria informativa	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
TOTAL TRAMO VI - Calle 117 - Calle 36						\$ 0,00	#DIV/0!