

**CIRCULAR CON CONSULTA N° 1**

Por la presente se responde las consultas realizadas por empresas interesadas en la Licitación Pública Nacional N° 81-0040 LPU 17, de la obra denominada "EDIFICIO DE CORREOS DE SANTA FE":

*CONSULTA 1*

*Estaría faltando la planilla de cómputo y presupuesto sobre la que debe hacerse la oferta. La que esta adjunta en PBC Particulares pareciera ser de otra obra, ya que menciona Edificio control de cargas, migraciones.*

**RESPUESTA:**

Se adjunta la planilla solicitada como ANEXO VII en formato PDF, quedando sin efecto la publicada en el pliego licitatorio.

Si los oferentes quieren obtener la planilla de presupuesto en Excel, ésta junto a los planos en Autocad serán entregados en soporte digital en la oficina de la Dirección Nacional de Arquitectura sita en Esmeralda 255, 3er piso, oficina 30, de 10 a 16 hs, a quienes lo soliciten previamente a los teléfonos 5071-9942/9962 en el mismo horario.

*CONSULTA 2*

*Indicar como coordinar o contacto para fecha de visita de obra.*

Cumplimentando lo especificado en el Artículo 9 del P.C.P., para obtener un turno se deberá enviar un correo electrónico a [dnalicitaciones@gmail.com](mailto:dnalicitaciones@gmail.com) desde una dirección electrónica que no permita identificar a la empresa que solicita la autorización, manteniendo el anonimato de los interesados hasta el Acto de Apertura de las ofertas.

Se procederá a responder a dicha dirección electrónica el día y hora de visita siguiendo el orden de requerimiento de los Interesados, no permitiéndose el acceso en forma conjunta de más de un Interesado.

Podrán concurrir con todos los especialistas que consideren necesarios para la evaluación de los trabajos a cotizar.

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
 OBRA: EDIFICIO DE CORREOS DE SANTA FE  
 CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

ANEXO VII

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
RUB.	ITEM	ME.	METRI.	UNITARIO	ÍTEM	RUBRO
<b>A</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES/ GENERALIDADES</b>					
A.1.1	Organización de Obra, Higiene y Seguridad	GL	1,00			
A.1.2	Replanteo de obra	GL	1,00			
A.1.3	Obrador, Oficinas y depósitos	MES	12,00			
A.1.4	Cartel de obra	M2	24,00			
A.1.5	Permisos, Conexiones y Sevicios de Obra	MES	12,00			
<b>B</b>	<b>RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR ENVOLVENTES</b>					
<b>B1</b>	<b>FACHADAS DEL EDIFICIO</b>					
B1.1	Andamios p/ trabajos s/ fachadas	GL	1,00			
B1.2	Revisión de patologías e Identificación	M2	4.242,50			
B1.3	Remoción y desmontaje de elementos no originales (indicados por pliego)	M2	4.242,50			
B1.5	Remoción de piezas sueltas de revestimientos	M2	4.242,50			
B1.4	Limpieza de suciedades/ Hidrolavado	M2	4.242,50			
B1.6	Reparación de humedades ascendentes	M2	1.080,00			
B1.7	Reparación de superficies	M2	1.080,00			
B1.8	Reparación de revoques	M2	1.440,00			
<b>B1.9</b>	<b>RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES Y SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO</b>					
B1.9.01	Hierro: puertas y ventanas	M2	2.284,44			
B1.9.02	Aluminio: sistema de oscurecimiento cambio completo. Fachada ESTE	M2	247,00			
B1.9.03	Aluminio: sistema de oscurecimiento restauración. Fachada OESTE	M2	645,84			
B1.9.04	Hierro: arenado/ limpieza + reparación + pintura antióxido/ esmalte	M2	290,05			
<b>B1.10</b>	<b>PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS</b>					
B1.10.01	Laminados Incoloros 3+3mm	M2	1.444,81			
B1.10.02	Laminados seguridad 5+5mm	M2	587,42			
<b>B1.11</b>	<b>RESTAURACIÓN Y REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS</b>					
B1.11.01	Restauración y reposición de revestimiento veneciano	M2	142,19			
B1.11.02	Restauración y reposición de revestimiento veneciano MURAL	M2	74,00			
B1.11.03	Restauración de revestimiento pétreo	M2	1.021,47			
B1.11.04	Restauración/ reposición de revestimiento veneciano BRISE SOLEIL	M2	1.101,87			
<b>B1.12</b>	<b>PINTURAS</b>					
B1.12.01	Pinturas s/ revoques y otras superficies	M2	636,38			
B1.12.02	Pinturas en superficies metálicas	M2	212,13			
<b>B2</b>	<b>CUBIERTAS</b>					
B2.01	Revisión de patologías y diagnósticos	M2	2.491,49			
B2.02	Remoción y desmontaje de elementos no originales (indicados por pliego)	M2	2.491,49			
B2.03	Reparación humedades por filtraciones	M2	1.245,75			
B2.04	Tratamiento en cielorrasos existentes	M2	1.245,75			
B2.05	CUBIERTA VENTILADA loseta cementícea 60x40	M2	2.491,49			
B2.06	Reparación sistema pluvial	M	450,00			
<b>C</b>	<b>INSTALACIONES Y SERVICIOS</b>					
<b>C1</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL</b>					
C1.01	Unidades evaporadoras Iflex Sistema VRF s/ detalle	GL	1,00			
C1.02	Unidades condensadoras frío-calor Iflex Sistema VRF s/ potencias solicitadas	GL	1,00			
C1.03	Controles individuales alámbricos en cajas exteriores s/ pliego	GL	1,00			
C1.04	Soportes de equipos evaporadores	GL	1,00			
C1.05	Bases de unidades condensadoras	GL	1,00			
C1.06	Controles centralizados por piso	GL	1,00			
C1.07	Sistema de control centralizado	GL	1,00			
C1.08	Cañerías de cobre p/ Interconexión de unidades, aislaciones, soportes, accesorios	GL	1,00			
C1.09	Cargas de refrigerante R410A	GL	1,00			
C1.10	Sistema de conductos p/ distribución de AA central, montados a la vista. Soportes y accesorios	GL	1,00			
C1.11	Rejas p/ Impulsión y retorno de aire s/ especificaciones	GL	1,00			
C1.12	Montaje de las unidades evaporadoras	GL	1,00			
C1.13	Conexiónado eléctrico de fuerza y red de comando primaria, cañerías y cajas de paso. Llaves termomagnéticas. Tableros y accesorios eléctricos s/ pliego	GL	1,00			
C1.14	Pruebas y puesta en marcha	GL	1,00			
C1.15	Transporte y elevación de los equipos. Seguros	GL	1,00			
C1.16	Proyecto ejecutivo de la instalación: documentación y presentaciones	GL	1,00			

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
 OBRA: EDIFICIO DE CORREOS DE SANTA FE  
 CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

C.2	EXTINCIÓN DE INCENDIOS				
C.2.01	Extinción de incendios y afines	GL	1,00		
C.3	DETECCIÓN DE INCENDIOS				
C.3.01	Sistema de detección de incendios y afines	GL	1,00		
C.4	ELÉCTRICA Y AFINES				
C.4.01	Instalación eléctrica y de corrientes débiles	GL	1,00		
C.5	SANITARIAS Y AFINES				
C.5.01	Provisión de agua y afines	GL	1,00		
C.5.02	Desagües cloacales y afines	GL	1,00		
C.5.03	Artefactos, griferías y accesorios	GL	1,00		
C.6	ASCENSORES Y MONTACARGAS				
C.6.01	Provisión y colocación de ascensores	UN	2,00		
C.6.02	Provisión y colocación de montacargas	UN	1,00		
C.7	ESCALERAS				
C.7.01		M2	76,36		
<b>D</b>	<b>RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN POR NIVELES</b>				
D.1	VERIFICACIONES				
D.1.01		M2	2.772,00		
D.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				
D.2.01	Demolición de pisos	M2	2.772,00		
D.2.02	Demolición de cielorrasos	M2	484,11		
D.2.03	Demolición de mamposterías y tabiques	M3	196,87		
D.2.04	Demoliciones y retiros varios	M2	113,23		
D.3	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS				
D.3.01	Limpieza de elementos existentes	M2	1.657,60		
D.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
D.4.01	Comunes, grueso, fino y enlucidos	M2	1.657,60		
D.4.02	Comunes, grueso bajo revestimientos	M2	967,12		
D.5	REVESTIMIENTOS				
D.5.01	Mosaico granítico compacto	M2	438,66		
D.5.02	Reparación de revestimientos interiores existentes	M2	513,46		
D.5.03	Espejo cristal 5mm	M2	15,00		
D.6	SOLADOS				
D.6.01	Carpetas cementicias	M2	180,00		
D.6.02	Contrapisos RDC	M2	2.772,00		
D.6.03	Mosaicos graníticos bicapa pulido en obra	M2	1.392,00		
D.6.04	Mosaicos graníticos compacto pulido de fábrica (núcleos sanitarios)	M2	180,00		
D.6.05	Loseta granítica Pulida 30x30 (5 vainillas)	M2	1.200,00		
D.6.06	Zócalos mosaico granítico	M	278,40		
D.7	CIELORRASOS				
D.7.01	Morteros aplicados existentes	M2	117,87		
D.7.02	Suspendido de Placas de rocayeso	M2	180,00		
D.8	CARPINTERÍAS INTERIORES				
D.8.01.01	Hierro: puertas/ ventanas/ lucernarios	M2	466,64		
D.8.01.02	Hierro: rejillas albañales	M2	78,00		
D.8.01.03	Madera: puertas placa	M2	63,88		
D.8.02	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS				
D.8.02.01	Laminados incoloros 3+3mm	M2	309,85		
D.9	PINTURAS				
D.9.01	Látex p/ interiores	M2	1.657,60		
D.9.02	Látex p/ cielorrasos	M2	180,00		
D.9.03	Barniz poliuretánico en carpinterías de maderas	M2	107,10		
D.9.04	Esmalte sintético en carpinterías metálicas	M2	28,85		
D.10	VARIOS				
D.10.01	Muebles bajo mesadas y alacenas	M	17,20		
D.10.02	Señalética	UN	1,00		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 54.398.920,51</b>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas  
Circular CONTRAT.AR**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 - Edificio de Correos de Santa Fe

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.