

Municipalidad de La Plata

Señores: Oferentes

S _____ / _____ D:

Ref.: Licitación Pública 75/2017

"Renovación urbana en Cruces y Tramos en Boulevard 82 y 83"

Exp: 4061-1042936/2017 Circular aclaratoria de consulta n° 003

En referencia a la circular sin consulta 001 se consulta:

En la respuesta número 4 se indican cantidades del rubro 6 "obra gruesa". sin embargo, en el anexo II y III del pliego la obra gruesa, en el boulevard 83, corresponde al rubro 5. Entendemos que en la circular aclaratoria lo que dice rubro 6 debe ser interpretado como rubro 5. Por favor confirmar.

RTA: ES CORRECTO, EN EL BOULEVARD 83 LA PLANILLA ADJUNTA DE LA RESPUESTA 4 DE LA CIRCULAR SIN CONSULTA N° 001 CORRESPONDE AL RUBRO 5, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
5	OBRA GRUESA					\$ 0,00	#DIV/0!
5.1	Desmonte	M2	7.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.2	Hormigon elaborado H17, terminacion peinado	M3	399,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.3	Junta de dilatacion cada 5mts	ML	500,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	428,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	215,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.6	Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares)	M3	215,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.7	cordón perimetral 10x20	ml	300,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.8	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo	M2	1.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.9	Ejecución de Contrapisos de Hormigón pobre.	M2	1.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.10	Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color Blanco.	M2	1.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.11	Canaleta de H° A° de 300 x 500	ML	80,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.12	Realización de pavimento en ensanche	M2	580,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.13	manto asfáltico esp. 5 cm c/ riego de liga	M2	580,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.14	Ejecución de Cordón de HPA° de 15x30cm.	ML	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

2. En la misma respuesta n° 4 se omitió el ítem " ejecución del cordón de H°A° de 15x30cm". En el anexo II y III dicho ítem 5.14 figura con cómputo 260 ml. Se consulta si se deberá cotizar el ítem 5,14 con el cómputo existente en el pliego o si por el contrario se elimina su cotización.

RTA: VER EL DETALLE DE LA RESPUESTA 1 MÁS ARRIBA

3. La observación n° 6 del boulevard 83 se encuentra cortada dificultando la legibilidad ¿se puede enviar de nuevo?



RTA: A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA PLANILLA LEGIBLE Y COMPLETA CORRESPONDIENTE A LOS DOS BOULEVARES.

BOULEVARD 82

7 CINTA AEROBICA				\$ 0,00 #DIV/0!	
7.1	Limpeza, Replanteo y apertura de caja	M2	8.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	859,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	859,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.4	cordón perimetral 10x20	m	6.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.5	Relleno y compactación de conchilla sobre cinta existente	M2	1.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00

BOULEVARD 83

7 CINTA AEROBICA				\$ 0,00 #DIV/0!	
7.1	Limpeza, Replanteo y apertura de caja	M2	6.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	602,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	602,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.4	cordón perimetral 10x20	m	3.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7.5	Relleno y compactación de conchilla sobre cinta existente	M2	2.136,00	\$ 0,00	\$ 0,00

4. Las consultas n° 7,8,9 y 10 no se encuentran adjuntas. Se solicita se confirme si no existen o, caso contrario se envíen.

RTA: NO EXISTEN

5. La observación n° 11 del boulevard 82 y 83 se encuentra cortada dificultando la legibilidad, ¿se puede enviar de nuevo?


RTA: A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA PLANILLA LEGIBLE Y COMPLETA

BOULEVARD 82

9 MOBILIARIO URBANO				\$ 0,00 #DIV/0!	
9.1	Instalación de Banco Parque de la Memoria	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.2	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.3	Ejecución de bancos de hormigón insitu 0,45 x 0,50 x 1,80 ml	m3	44,50	\$ 0,00	\$ 0,00
9.4	Instalación de Papelero NOMEN Gromy Doble. Soporte de HPA	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.5	provisión e instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.6	Ejecución de Bases de HPA insitu de 0,45 x 0,12 x 1,80 ml.	m3	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.7	Provisión e instalación de Banco Mayo Curvo - Durban	U	13,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.8	Pergola de madera	M2	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00


BOULEVARD 83

9 MOBILIARIO URBANO				\$ 0,00 #DIV/0!	
9.1	Instalación de Banco Parque de la Memoria	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.2	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.3	Ejecución de bancos de hormigón insitu 0,45 x 0,50 x 1,80 ml	M3	38,50	\$ 0,00	\$ 0,00
9.4	provisión e instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.5	Ejecución de Bases de HPA insitu de 0,45 x 0,12 x 1,80 ml.	m3	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.6	Provisión e instalación de Banco Mayo Curvo - Durban	U	13,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.7	Pergola de madera	M2	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00



Dr. GABRIEL ROUILLET

Secretario Planeamiento Urbano y Des. Económico



Arq. EDUARDO PIETROBON

Responsable de Obra SSPU

