

Señores: Oferentes

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Ref.: Licitación Pública 73/2017  
**"Diagonales Verdes-Parque Lineal Circunvalación-Etapa I Av. 32 (UTE 4-5-6)"**  
 Exp: 4061-1042937/2017

Circular aclaratoria sin consulta nº 001

**OBSERVACIONES**

- En el ITEM del PET 5.2.4 Provisión y colocación / Lapacho Rosado, donde dice:  
 "El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación correspondiente.", se deberá leer "El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 150 cm de profundidad por 100cm de largo y 100cm de ancho."
- En el ítem 5.2.4.Provisión y colocación / Prunus Cerasifera. Ídem 5.2.2., se deberá leer 5.2.4 Provisión y colocación /Tipuana tipu (Tipas).Ídem 5.2.2. y se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 2(dos) según la siguientes planillas

**CRUCE 25**

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION CRUCE Av. 25							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
						#REF!	#REF!
<b>2</b>	<b>FORESTACION GENERAL</b>						
2.1	Provision y colocacion / Liriodendron (Tulipanero).	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	12,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion /Tipuana tipu (Tipas)	U	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion de tutores (par)	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pittosporum tobira (Pitosporo)	U	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Grevillea Lanigera (Grevillea)	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	194,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	338,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de	M3	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

CRUCE 13

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
CRUCE Av. 13							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
2	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Liriodendron (Tulipanero)	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	12,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Tipuana tipu (Tipas)	U	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion de tutores (par)	U	23,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pittosporum tobira (Pitosporo)	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Grevillea Lanigera (Grevillea)	U	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	142,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	295,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de	M3	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

CRUCE 19

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
CRUCE Av. 19							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
2	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Liriodendron (Tulipanero)	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.1	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	12,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Tipuana tipu (Tipas)	U	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion de tutores (par)	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pittosporum tobira (Pitosporo)	U	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Grevillea Lanigera (Grevillea)	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	194,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	338,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	M3	26,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	7,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

TRAMO 4-6

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO I - Calle 4 - Calle 6							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
2	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	21,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Handroanthus albus (Lapacho Amarillo)	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Prunus cerasifera (Ciruelo Rojo)	U	15,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion de tutores (par)	U	41,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum Rubra ( Cola de zorro).	U	37,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum setaceum (Plumacho).	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta.	U	179,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	554,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles	m3	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

TRAMO 8-12

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO II - Calle 8 - Calle 12							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>2</b>	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Handroanthus albus (Lapacho Amarillo)	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Prunus cerasifera (Ciruelo Rojo)	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.1	Provision y colocacion de tutores (par)	U	62,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum Rubra ( Cola de zorro)	U	32,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum setaceum (Plumacho)	U	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	548,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	941,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de	m3	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Extraccion y retiro de especies existentes	U	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

TRAMO 14-18

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO III - Calle 14 - Calle 18							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>2</b>	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	38,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Handroanthus albus (Lapacho Amarillo)	U	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Prunus cerasifera (Ciruelo Rojo)	U	25,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion de tutores (par)	U	73,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum Rubra ( Cola de zorro)	U	69,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum setaceum (Plumacho)	U	91,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	358,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	887,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

TRAMO 20-24

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO IV - Calle 20 - Calle 24							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>2</b>	<b>FORESTACION GENERAL</b>					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	44,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Handroanthus albus (Lapacho Amarillo)	U	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Prunus cerasifera (Ciruelo Rojo)	U	38,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.1	Provision y colocacion de tutores (par)	U	92,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum Rubra ( Cola de zorro)	U	26,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum setaceum (Plumacho)	U	23,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	535,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	818,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Extraccion y retiro de especies existentes	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

3. En todos los casos las rampas, sean in situ o premoldeadas, como así también las piezas podotáctiles o antideslizantes que las compongan serán de color cemento.

4. En el PET donde dice 5.10.7. Provisión e Instalación de Banco Timbal (o calidad superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata), se deberá leer 5.10.7 Provisión e Instalación de Banco Mayo curvo Durban (o calidad superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). Y se *deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 10(diez) correspondiente a cruces las cantidades según la siguientes planillas*

**CRUCE 25**

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION CRUCE Av. 25							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>10 MOBILIARIO URBANO</b>							\$ 0,00 #DIV/0!
10.1	Instalación de Banco Parque de la Memoria.	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Provision e Instalación de Banco Timbal	U	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	Provision e Instalación de Banco Mayo curvo Durban	U	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.7	Pergola de madera	M2	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

**CRUCE 19**

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION CRUCE Av. 19							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>10 MOBILIARIO URBANO</b>							\$ 0,00 #DIV/0!
10.1	Instalación de Banco Parque de la Memoria.	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Provision e Instalación de Banco Mayo curvo Durban	U	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	Instalación de Papelero NOMEN Gromy Doble, Soporte de H°A°.	U	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.7	Pergola de madera	M2	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

**CRUCE 13**

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION CRUCE Av. 13							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>10 MOBILIARIO URBANO</b>							\$ 0,00 #DIV/0!
10.1	Instalación de Banco Parque de la Memoria.	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Provision e Instalación de Banco Mayo curvo Durban	U	15,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	Instalación de Papelero NOMEN Gromy Doble, Soporte de H°A°.	U	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.7	Pergola de madera	M2	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Dr. GABRIEL ROUILLET

Secretario Planeamiento Urbano y Des. Económico

Arq. EDUARDO PIETROBON  
Responsable de Obra SSPU